ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชลประทานสามชุก 1 ขวา หมู่ที่ 1 ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี (กองช่าง)

ปริมาณงาน บริเวณทางแยกเข้าโรงงานก๋วยเตี๋ยวข้ามคลองชลประทานสามชุก 1 ขวา ขนาด กว้าง 2.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร โดยทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างไม้(เดิม)เป็นโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พร้อม ป้ายโครงการ (ตามแบบของอบต.สนามคลี)

ผู้ประมาณราคา นายชยุต สำราญสุข นายช่างโยธาชำนาญงาน **ประมาณการ** วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อ หน่วย			จำนวนเงิน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม	
	งานปรับปรุงสะพาน						
1	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.22 * 0.22 * 6.00 ม.+ 4-DB 12	6.00	ต้น	900.00	2,000.00	2,900.00	17,400.00
2	เหล็กข้ออ้อย DB 12 SD 30	15.00	เส้น	198.00	120.00	318.00	4,770.00
3	เหล็กเส้นกลม RB 9 SR 24	15.00	เส้น	92.00	50.00	142.00	2,130.00
4	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,934.00	306.00	2,240.00	2,240.00
5	คอนกรีตโครงสร้าง	2.50	ลบ.ม.	2,009.00	306.00	2,315.00	5,787.50
6	ไม้แบบ + ค้ำยัน	-	LS	-	-	-	10,000.00
7	ลวดผูกเหล็ก + ตะปู	10.00	กก.	35.00	-	35.00	350.00
6	เพลทเหล็ก ขนาด 300 * 300 * 9 มม.	4.00	แผ่น	450.00	60.00	510.00	2,040.00
7	J- Bolt ขนาด 16 * 500 มม.	16.00	ตัว	240.00	40.00	280.00	4,480.00
8	เหล็ก I - Beam 300 * 150 * 8 * 13 mm. 48.3 kg/m.	4.00	ท่อน	7,250.00	3,000.00	10,250.00	41,000.00
9	เหล็ก I - Beam 150 * 75 * 5.5 * 9.5 mm. 17.1 kg/m.	5.00	ท่อน	2,550.00	1,200.00	3,750.00	18,750.00
10	เหล็ก C - Chanal 150 * 75 * 6.5 * 10 mm. 18.33 kg/m.	5.00	ท่อน	1,660.00	1,200.00	2,860.00	14,300.00
11	เหล็กกล่อง 4 * 4 int. * 2.0 mm.	4.00	ท่อน	1,050.00	100.00	1,150.00	4,600.00
12	เหล็กกล่อง 4 * 2 int. * 2.0 mm.	12.00	ท่อน	778.00	60.00	838.00	10,056.00
13	เหล็กกล่อง 2 * 2 int. * 2.0 mm.	12.00	ท่อน	387.00	50.00	437.00	5,244.00
	รวมยอดยกไป						143,147.50

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ

(นายณัฐฐา จินดาเลิศ)

ลงชื่อ .....กรรมการฯ

(นายชยุต สำราญสุข)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นายสมบัติ ฟักอินทร์)

ลงชื่อ .....กรรมการฯ

(นายกริชพงษ์ นาควิจิตร์)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ/เลขานุการ

(นายจตุพร เจี่ยเรืองสาคร)