

ใบราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาโครงการ คาดคอนกรีตพร้อมเสริมคันทันดินลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าของโครงการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี

ปริมาณงาน เริ่มจากคาดคอนกรีตเดิมบริเวณที่นายสุเทพ ขาววิเศษ ตามคูส่งน้ำเดิม ขนาดปากคูกว้าง 2.00 ม. ก้นคูกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.80 ม.

ระยะทางยาว 50 ม. เสริมคันทันดินและลอกคูส่งน้ำ ระยะทาง 100 ม. และตอกเสาเข็มไม้ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบของอบต.สนามคลี)

ผู้ประมาณราคา นายชยุต ตำราญสุข นายช่างโยธาชำนาญงาน ประมาณการ วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อ หน่วย			จำนวนเงิน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม	
<b>งานคาดคอนกรีต</b>							
1	งานพื้นที่ / วัชพืช	500.00	ตร.ม.	-	5.00	5.00	2,500.00
2	งานดินถมอัดแน่น	680.00	ลบ.ม.	140.00	60.00	200.00	136,000.00
3	งานดินขุด	125.00	ลบ.ม.	-	60.00	60.00	7,500.00
4	งานคอนกรีต หนา 0.07 ซม. (240 ksc.)	9.50	ลบ.ม.	2,009.00	306.00	2,315.00	21,992.50
5	งานไม้แบบ	5.00	ตร.ม.	260.00	40.00	300.00	1,500.00
6	งานแอสฟัลท์รอยต่อ	12.00	ม.	15.00	5.00	20.00	240.00
7	งาน ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 1 นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	70.00	20.00	90.00	90.00
8	งานเสาเข็มไม้ ขนาด Ø 4 นิ้ว ยาว 4.00 ม.	400.00	ต้น	60.00	25.00	85.00	34,000.00
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						203,822.50
	รวมค่า Factor F (1.3248)						66,201.55
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						270,024.05
	ราคากลางเป็นเงิน						<b>270,000.00</b>
	ตัวอักษร			(สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ

(นายณัฐฐา จินดาเลิศ)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นายชยุต ตำราญสุข)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นายสมบัติ พิกอินทร์)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นายกริชพงษ์ นาควิจิตร)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ/เลขานุการ

(นายจตุพร เข็ยเรืองสาคร)